
MATERIALFLUSS



**1 – DATENERHEBUNG IM LABOR**

Rohdaten aus Prüfstandsmessungen

**2 – PUFFERBERECHNUNG I & BEWERTUNG**

Streuungsanalyse, MDV-Vorschlag inkl. CoP-Puffer I

**3 – ZERTIFIZIERUNGSMESSUNG**

Prüfung MDV-Vorschlag durch die Behörde im Labor unter Zertifizierungsbedinungen

**4 – AUSWERTUNG & PUFFERBERECHNUNG II**


Auswertung der Zertifzierungsmessung, Festlegung des finalen MDV inkl. CoP-Puffer I + II

**5 – MDV-WERT**

Freigabe des finalen MDV

**STREUUNG / PUFFER**

*wachsend (Bullwhip-Effekt)*



**Bullwhip-Effekt-Analogie:** Wie sich Nachfrageschwankungen in der Lieferkette stromaufwärts verstärken, pflanzen sich Messstreuungen im MDV-Prozess von Stufe 1 zu Stufe 5 fort. Um die Unsicherheit abzufangen, ist ein zweistufiger Sicherheitsaufschlag notwendig.